

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na:

Remont bocznic kolejowych w Nowych Proboszczewicach, Wąbrzeźnie i Bielsku Podlaskim

Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest

Remont bocznic kolejowych w Nowych Proboszczewicach, Wąbrzeźnie i Bielsku Podlaskim.

1.2 Zakres przedmiotowy zamówienia dla poszczególnych lokalizacji bocznic:

a/ bocznic kolejowa - Nowe Proboszczewice, ul. Bielska 2a

- **rozjazd nr 23** – wymiana podrozdne drewniane szt. 7 x 2,7mb; szt. 2 x 2,8mb; szt. 3 x 2,9mb
- **rozjazd nr 26** – wymiana podrozdne drewniane szt. 5 x 2,7mb; szt. 3 x 3,1mb
- **tor nr 21** - wymiana podrozdne drewniane 160 szt. oraz 1280 wkrętów.

b/ bocznic kolejowa – Wąbrzeźno, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 121

- tor nr 204 – wymiana 8 szt. podkładów drewnianych
- tor nr 205 – wymiana 35 szt. podkładów drewnianych
- tor nr 206 – wymiana 57 szt. podkładów drewnianych
- tor nr 207 – wymiana 4 szt. podkładów drewnianych
- tor nr 201 – wymiana 4 szt. podkładów drewnianych, oczyszczenie rowu od rozjazdu nr 102 do rozjazdu 103
- rozjazd nr 102 – wymiana podrozdne drewniane szt. 3 x 2,7mb z wymianą wkrętów
- rozjazd nr 105 – wymiana podrozdne drewniane szt. 3 x 2,7mb z wymianą wkrętów
- rozjazd nr 106 – wymiana podrozdne drewniane szt 5 x 2,7mb; szt. 3 x 2,8mb; szt. 2 x 3,2mb; szt. 2 x 3,5mb; szt. 2 x 4,5mb; szt. 5 x 4,6mb; z wymianą wkrętów
- rozjazd nr 107 – wymiana podrozdne drewniane szt. 4 x 3,9mb; szt. 1 x 4,2mb; szt. 5 x 4,6mb z wymianą wkrętów
- wstawka rozjazdowa nr 106 – 107 długość około 16 mb wymiana podkładów 100%, drewniane, wymiana przytwierdzenia typu „K” 100% wymiana podsypki (pospółka na tłuczeń 31,5 – 50mm) grubości 0,25mm
- ustawić brakujące wskaźniki W 16 (Ukresy), odświeżyć numeracje rozjazdów.

c/ bocznic kolejowa - Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84a

- rozjazd nr 103 – wymiana podrozdne drewnianych w ilości 2,96 m3 – 70,46mb
- rozjazd nr 104 – wymienić co piątą podrozdne – 3 m3 – 71,43mb, wkręty i przykładki szynowe, pierścienie do śrub stopowych
- rozjazd nr 201 – oszlifować krzyżownicę
- dokonać numeracji wszystkich rozjazdów
- rozjazd nr 106 – poprawić wskazania latarni.

1.3 Zakres wymagań, czynności i prac dla Wykonawcy:

1.3.1. Zamawiający wymaga, aby oferowane/zastosowane materiały do wykonania przedmiotu zamówienia spełniały następujące parametry techniczne i standardy jakościowe:

- a) były fabrycznie nowe,
- b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
- c) bez wcześniejszej eksploatacji.

1.3.2. Wykonawca w zakresie zastosowanych materiałów dostarczy Zamawiającemu:

- a) Deklarację zgodności z typem,
- b) Deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności,
- c) Kartę jakości produktu na podkłady drewniane i podrozejzdnice
- d) Kartę przekazania produktu do utylizacji

- 1.3.3. Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 1.3.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 5 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.
- 1.3.5. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym i sztuką inżynierską w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym uwzględniając wymagania BHP, wymagania bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymagania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w ELEWARR O/Nowe Proboszczewice.
- 1.3.6. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – doświadczenia, kwalifikacji i odpowiednich uprawnień, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie (o ile są potrzebne do realizacji zamówienia).
- 1.3.7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 1.3.8. Wykonawca po zakończeniu prac uprządkuje teren, na którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku wykonanych czynności i prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.